清远市生态环境局文件

清环佛冈审〔2020〕5号

关于《佛冈鑫新众合建筑装备有限公司年加工8000吨组合网片新建项目环境影响报告表》的批复

佛冈鑫新众合建筑装备有限公司：

你单位送来委托清远市惠博环境工程有限公司编制的《佛冈鑫新众合建筑装备有限公司年加工8000吨组合网片新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据现行环保法规，经审核研究批复如下：

一、该项目建设性质属于新建，位于佛冈县石角镇龙溪村英佛公路东侧王璐自建房一楼自编1号，项目年加工8000吨组合网片，总投资300万元，环保投资39万元，占地面积约15800平方米，主要产品种类、年产规模及建设内容详见《报告表》报批稿。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各种污染物排放

扫描全能王 创建

稳定达标且符合总量控制的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、生产工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。从环境保护角度分析可行，我局同意《报告表》通过审查。

三、该项目在建设和运营期应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。1、营运期固化废气、天然气燃烧废气通过集气罩汇集经“UV 光解+活性炭吸附”装置处理，其中固化烘烤废气中的 VOCs 参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第 II 时段排放限值要求，天然气燃烧废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段排放限值要求；喷粉粉尘废气经滤芯除尘装置处理，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段排放限值要求；经处理后的固化废气和天然气燃烧废气最终与经处理后的喷粉粉尘废气一起通过一根不低于 15 米高的排气筒排放。

2、浸漆废气中的 VOCs 执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第 II 时段排放限值要求。

3、整平粉尘经移动式布袋除尘器收集处理后达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放浓度限值。

4、厨房油烟经静电油烟净化器处理后符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求由内置烟道引至楼顶

扫描全能王 创建

高空排放（排放口高度大于15米）。

（二）严格落实水污染防治措施。营运期产生的清洗用水经沉淀处理后回用于清洗工序；生活污水经处理设施处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质要求后，回用于厂区内绿化灌溉，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采取减振、隔声、吸声、消声等综合降噪措施控制噪声排放，确保厂界东面、南面、北面噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值，西面厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目产生的危险废物须严格执行国家和广东省危险废物管理的有关规定，委托有资质的单位处理处置；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾交由环卫部门处理。

危险废物、一般工业固体废物在厂区内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求。

（五）该项目应同时应做好“清污分流，雨污分流”措施；制订并落实有效的环境风险防范措施和《突发环境事件应急预案》；建立企业环境管理和运行台帐制度；按照国家和广东省的有关规定规范设置排污口及各类环保标志牌。

（六）该项目完成后，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物

扫描全能王 创建

总量控制指标分别控制在0.019吨/年以内、0.18吨/年以内、0.273吨/年以内。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

五、报告文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

七、建设单位在环保申报过程中如有瞒报、假报等情形，须承担由此产生的一切责任。

清远市生态环境局

2020年6月22日

清远市生态环境局佛冈分局　　2020年6月22日印发

扫描全能王 创建