建筑	潘泽兵		暖通	叶建新
结构	方力			
电气	郑山华			
给排水	赵甬甬			

建筑设计统一说明（一）

1 设计依据

1.1 国家、地方有关规范、标准

☑ 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)
☑ 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2013年版)
☑ 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
☑ **《无障碍设计规范》GB 50763-2021**
☑ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
☑ 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
☑ 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
☑ 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
☑ 《绿色办公建筑评价标准[附条文说明]》GB/T 50908-2013
☐ **《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB50077-2017**
☐ 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

☐ 《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016
☑ **《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015**
☑ 《建筑地面设计规范》GB 50037-2013
☑ 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008
☑ 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012
☑ **《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010**
☑ **《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013**
☐ 《坡屋面工程技术规范》GB 50693-2011
☑ **《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011**
☑ 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410 -2020
☐ 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289-2012
☐ 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24 90
☑ 《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019
☐ 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
☐ **《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2013**
☐ 《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012
☑ 《铝合金门窗工程技术规程》JGJ 214-2010
☑ **《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019**
☑ 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2020
☑ 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008
☑ 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976-2015
☑ 《建筑气候区划标准》GB 50178-93
☑ 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
☐ 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
☐ 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010
☐ 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010
☐ 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012
☐ 《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019
☐ 《绿色建筑评价技术细则》 建科[2015]108号
☑ 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010
☐ 《建筑隔声评价标准》GB 50121-2011
☑ 《建筑采光性设计标准》GB 50033-2013
☑ 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
☑ **《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010**
☑ 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011
☑ 《无机轻集料砂浆保温系统技术标》JGJ/T 253-2019
☑ **《预拌砂浆应用技术规程》JGJT 223-2010**
☑ 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019
☑ **《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010**
☑ **《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013**
☑ **《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017**
☑ **《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005**
☑ **《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005**
☑ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
☑ 《住房城乡建设部、国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》建标[2015]38号
☑ 《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003] 2116号
☑ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
☑ 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
☑ 现行的国家、广东省和广州市有关建筑设计技术标准、规范、规程和规定。

1.2 其它依据性文件

☑ 建设用地规划许可证、规划建筑设计要点及用地红线图

2 工程概况

☑ 2.1 工程概况

工程名称	广州涉外经济职业技术学院佛冈校区图书馆A-10	用地位置	广东省清远市
宗地号		建设单位	广州涉外经济职业技术学院

☐ 2.2 主要技术经济指标

总用地面积（ ） m^2		建筑基底面积（ ） m^2	
总建筑面积（ ） m^2		建筑密度(%)	
计容建筑面积( ) m^2		容积率	
绿地率		停车位	

☑ 2.3 建筑主要特征

建筑名称	广州涉外经济职业技术学院佛冈校区图书馆A-10
建筑编号	
建筑类别	公共建筑
建筑耐火等级	地上耐火等级一级
设计使用年限	100年
结构类型	框架结构
抗震设防烈度	7度
层数	地上8层
总高度(m)	37.40m
±0.00相当于绝对标高	本栋±0.000相对高程30.000；本图坐标系统采用广州2000坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。
建筑面积( )m^2	总建筑面积：24770.53平方米
计容建筑面积( ) m^2	23570.84平方米

3 设计标高及单位

☑ 3.1 本工程设计标高采用广州2000坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。
☑ 3.2 本施工图中除总平面图和标高以米为单位外，其余尺寸均以毫米为单位。
☑ 3.3 本施工图中标高除特殊注明外均为建筑标高。

4 墙体工程（非承重墙体）

☑ 4.1 墙体的基础部分详见结施图。
☑ 4.2 钢筋混凝土墙体详见结施图。
☑ 4.3 砌体材料表

墙名		用料	厚度	强度级别/干密度级别	砂浆强度
地面以上墙体（卫生间、淋浴间墙体除外）、地下室内隔墙	外墙	蒸压加气砼砌块	200	A5.0/B06	Mb5专用砂浆
	内墙	蒸压加气砼砌块	200/100	A3.5/B05	Mb5专用砂浆
地面以下或防潮层以下墙体（地下室非承重内隔墙除外）、卫生间及淋浴间墙体		水泥砖	180/120	MU20	M10

注：非承重砌体填充墙“电梯井道、卫生间 下部1.8米墙体”为小型混凝土砌块

☑ 4.4 需做基础的隔墙除另有要求者外，均随混凝土垫层做元宝基础，上底宽500mm，下底宽300mm，高300mm；
位于楼层的隔墙可直接安装于结构梁（板）面上。

☑ 4.5 墙身防潮层：墙身在室内地坪下约60mm处做20mm厚聚合物水泥砂浆墙身防潮层（在此标高为钢筋混凝土梁、墙，或下为砌石构造时可不做），室内地坪标高变化处防潮层应重叠搭接，并在有高低差埋土一侧的墙身做20mm厚聚合物水泥砂浆防潮层，如埋土一侧为室外，还应做1.5mm厚聚氨酯防水涂料（或其它防潮材料）。

☑ 4.6 墙体留洞及封堵：

☑ 4.6.1 墙体留洞应与有关工种配合施工，钢筋混凝土墙上的留洞图见结施和设备图，砌筑墙预留洞见建施和设备图。

☑ 4.6.2 建施图水、电、空调墙上留洞，圆孔以直径尺寸和中心标高表示，方洞以宽x高与距地面尺寸表示。

☑ 4.6.3 混凝土墙预留洞封堵见结施，其余砌筑墙预留洞待管道设备安装完毕后，用C20细石混凝土填实；
变形缝处双墙留洞封堵，应在双墙分别增设套管，套管与穿墙管之间嵌堵建筑油膏（有防火要求的改为防火胶泥）。

☐ 4.7 特种墙：隔声墙为用于产生噪声的发电机房、水泵房等设备用房的隔墙，隔声墙的做法见室内装修一览表；
泄（抗）爆墙为用于锅炉房、燃气调压间等有泄爆要求的墙，泄爆墙及门的做法详见___；
发电机房烟道、厨房烟道应采用成品烟道或用耐火砖、耐火砂浆砌筑。

☑ 4.8 不同材料的墙体交接处，应根据饰面材料在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴耐碱玻璃纤维网布，
与两边墙体搭接宽度≥150mm，防止裂缝；外墙外表面抹灰则应全部加钉热镀锌钢丝网(Ø0.9x12.7x12.7)。

☑ 4.9 所有管道竖井砌筑时灰缝应饱满，内表面随砌随原浆抹平，有检修门的管道竖井内表面作粉刷，无检修门的管道竖井、钢筋混凝土电梯井道内表面不粉刷。

☑ 4.10 柱和门洞口阳角处应采用20mm厚WPM20水泥砂浆做暗护角，其高度≥2m，每侧宽度≥50mm。

☑ 4.11 各种机房除注明留有设备安装孔者外，可将临走道一侧墙体先不砌筑，待设备安装完毕后再砌墙、安装门窗。

☑ 4.12 隔墙除注明者外均应砌至梁或楼板底并挤实，墙体的自由端、长度大于5m的墙体、支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体、砌体女儿墙及阳台栏板均应设置钢筋混凝土构造柱，间距≤3m，内外墙构造柱及拉结筋、圈梁、门窗洞过梁，做法均按结构图纸施工。

☑ 4.13 砌体阳台栏板和外窗台应设置钢筋混凝土压顶，配筋2Ø12、Ø6@200，外窗台压顶两端嵌入墙内250mm。

☑ 4.14 门垛宽度除注明者外，均为100mm或门窗居墙中或贴墙柱设置；凡剪力墙、柱边门垛尺寸≤300mm时，用同标号素混凝土与结构墙、柱整体浇注，构造配筋详结施。

☐ 4.15 轻质墙体砌筑前，墙底部应先浇筑C20细石混凝土基座，高于建筑完成面≥200mm，宽同墙厚。

☐ 4.16 空心砖、空心砌块的墙体内埋设管线应采取异形砌体，并在砌筑时与各工种配合安装，不得随意剔凿墙体。

☐ 4.17 空心和轻质墙体上固定设备时，应在相应固定高度处加设200高C20混凝土带，长度大于设备固定部件两边各100。

☐ 4.18 空心砌块外墙门窗洞口边200mm范围内应采用实心砌块砌筑或采用砌筑砂浆填实空心砌块。

☑ 4.19 蒸压加气砼砌块墙体的构造和技术要求详见国标图集13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》。

☐ 4.20 外墙保温：建筑外墙外保温采用玻化微珠无机保温砂浆。

5 地下室防水工程

☐ 5.1 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。

☐ 5.2 本工程地下室防水设防做法采用结构自防水与建筑外防水相结合；
根据地下室使用功能，配电房、消防控制室、商场、餐厅防水等级为Ⅰ级，车库等其它部位防水等级为Ⅱ级。

☐ 5.3 防水混凝土设计抗渗等级：地下室工程埋置深度H<10m为P6，10≤H<20m为P8，20≤H<30m为P10，
≥30m为P12；防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

☐ 5.4 单建式地下工程应采用全封闭的防排水设计；附建式地下室或半地下室的防水设防高度应高出室外地坪500mm以上。

☐ 5.5 防水混凝土结构底板的混凝土垫层，强度等级≥C15，厚度≥100mm，设在回填土上或软弱土层中的混凝土垫层，厚度≥150mm。

☐ 5.6 防水混凝土结构厚度≥250mm，变形缝处结构厚度≥300mm。

☐ 5.7 墙体水平施工缝应留在高出底板表面≥300mm的墙体上，当墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘应≥300mm。

☐ 5.8 卷材防水层阴阳角处应做成圆弧或45°?Â?Ç??其尺寸应根据卷材品种确定，在阴阳角等特殊部位，应增做卷材加强层，
宽300~500mm；采用有机防水涂料时，基层阴阳角应做成圆弧形，阴角直径≥50mm，阳角直径≥10mm，
在底板转角部位应增加胎体增强材料，并应增涂防水涂料。

☐ 5.9 侧墙迎水面防水层的保护层采用120厚M5砂浆砌筑灰砂砖砌块保护层。

☐ 5.10 地下工程种植顶板应采用耐根穿刺防水层，并应铺设在普通防水层上面。

☐ 5.11 防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带、桩头等部位和变形缝等地下工程薄弱环节应按
《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定处理，具体做法见国标10J301《地下建筑防水构造》相关节点。

6 屋面工程

☑ 6.1 屋面防水工程执行《屋面工程技术规范》GB50345和地方有关规程和规定。

☑ 6.2 屋面防水等级为Ⅰ级。

☑ 6.3 屋面做法及屋面节点索引见屋面平面图，露台、雨篷等见各层平面图及有关详图。

☑ 6.4 屋面排水组织见屋面平面图，内排水水落管见水施图，外排雨水斗、水落管采用UPVC管，
除图中另有注明者外，水落管的公称直径均为DN100。

☑ 6.5 高跨屋面为无组织排水时，其低跨屋面受水冲刷的部位应加铺一层卷材，并应设40~50mm厚、300~500mm宽的C20细石混凝土保护层；高跨屋面为有组织排水时，水落管下应加设水簸箕。

☑ 6.6 钢筋混凝土檐沟、天沟净宽应≥300mm，分水线处最小深度应≥100mm，沟内纵向坡度应≥1%，沟底水落差不得超过200mm；檐沟、天沟排水不得流经变形缝和防火墙。

☑ 6.7 倒置式屋面的檐沟、水落口部位应采用现浇混凝土堵头或砖砌堵头，并应作好保温层排水处理。

☑ 6.8 保温层上的找平层应留设分格缝，缝宽5~20mm，纵横缝的间距≤6m。

☑ 6.9 隔气层的设置：本工程屋面设置隔气层，其构造见屋面建筑构造做法。

☑ 6.10 檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处，以及水落口、伸出屋面管道根部等部位，应设置卷材或涂膜附加层，涂膜附加层应夹铺胎体增强材料（聚酯无纺布或化纤无纺布）。

☑ 6.11 刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间，应设置隔离层，隔离层采用200g/m^2?Û?¥无纺布。

☑ 6.12 刚性保护层与女儿墙或山墙之间，应预留宽度为30mm的缝隙，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，并应用密封材料嵌填。

☑ 6.13 刚性保护层应设分格缝：
采用块体材料做保护层时，其纵横间距≤10m，分格缝宽度宜为20mm，并应用密封材料嵌填；
采用水泥砂浆做保护层时，表面应抹平压光，并应设表面分格缝，分格面积宜为1.0平方米；
采用细石混凝土做保护层时，表面应抹平压光，并应设分格缝，其纵横间距≤6m，分格缝宽度宜为10mm~20mm，并应用密封材料嵌填。

☑ 6.14 密封材料选用聚氨酯，嵌填深度为接缝宽度的50%~70%；背衬材料选用聚乙烯泡沫塑料棒，应大于接缝宽度20%。

☑ 6.15 卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘，卷材收头应采用金属压条钉压，并应用密封材料封严；
涂膜防水屋面檐口涂膜收头，应用防水涂料多遍涂刷。

☑ 6.16 卷材或涂膜防水屋面檐沟和天沟的防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度应≥250mm；檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压，并应用密封材料封严，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷；檐沟外侧高于屋面结构板时，应设置溢水口。

☑ 6.17 女儿墙、山墙压顶向内排水坡度应≥5%；
泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均应≥250mm；
泛水处的防水层泛水高度应≥250mm(按完成面计)，低女儿墙泛水处的防水层直接铺贴或涂刷至压顶下；
卷材收头应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷；
高女儿墙和山墙泛水上部的墙体按外墙做法。

☑ 6.18 水落口周围直径500mm范围内坡度应≥5%，防水层下应增设涂膜附加层；
防水层和附加层伸入水落口杯内应≥50mm，并应粘结牢固。

☑ 6.19 伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度≥30mm的排水坡；
管道泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均应≥250mm；
管道泛水处的防水层泛水高度应≥250mm；
卷材收头应用金属箍紧固和密封材料封严，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。

☑ 6.20 设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围作密封处理；
在防水层上放置设施时，防水层下应增设卷材附加层，必要时应在其上浇筑细石混凝土，其厚度应≥50mm。

☑ 6.21 特种屋面：种植屋面的防水层应选择耐根穿刺防水卷材；种植屋面由景观设计单位负责具体设计，其设计图纸应经建筑设计单位认可后，方可施工。

☑ 6.22 出屋面管道、设备基础、预埋件等应在防水层施工前完成，防水材料应上翻。

☑ 6.23 屋面细部构造包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔设施基座、屋脊、屋顶窗等部位，具体做法见国标图集12J201《平屋面建筑构造》、
09J202-1《坡屋面建筑构造（一）》相关节点。

7 门窗工程

☑ 7.1 门窗选料、颜色、玻璃、五金、数量见门窗表及门窗详图，本工程门窗编号如下：

M	JM	FMJ	FM	MQ	MLC
木门	卷帘门	防火卷帘	防火门	幕墙	铝合金门联窗
C	FMLC	BYC	FC		
铝合金窗	防火门连窗	百页窗	防火窗		

☐ 7.2 建筑外门窗抗风压性能≥6级(3.5≤P3<4.0)；气密性能≥6级(1.5≥q1>1.0、4.5≥q2>3.0)；
水密性能≥4级(350≤ΔP<500)；保温性能≥7级(2.0>K≥1.6)；空气隔声性能≥3级(30≤Rw+Ctr<35)。

☑ 7.3 除另有说明者外，门窗尺寸均表示洞口尺寸，立面为外视立面，加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。

☑ 7.4 门窗立樘：
外门窗立樘位置见墙身节点图；除另有说明者外，内窗立樘位置为墙中，内门立樘与开启方向墙体装修面平齐。

☑ 7.5 门窗型材及玻璃厚度由产品承包商计算确定及加工，并对其安全质量负责；门窗施工应执行《铝合金门窗》GB8478、
《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018。

☑ 7.6 所有门窗均应为工厂生产之成品，由生产厂商做出设计详图，供建设单位和设计单位认可后方能生产，
设计应满足国家有关规定和标准，并应有出厂合格证书。

☑ 7.7 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号
及地方主管部门的有关规定。

☑ 7.8 门窗五金件：

☑ 7.8.1 门窗五金件应按设计要求配置并符合国家标准，由产品承包商提供样板，经建设和设计单位确认后进行封样，
并据此验收。

☑ 7.8.2 推拉门扇、推拉窗扇应相应增加角轮附件（限位装置），防止从室外侧拆卸和防止窗扇向室外脱落。

☑ 7.8.3 所有门（含防火门）均应在内外侧安装把手，外窗应在内侧安装把手。

☑ 7.8.4 安装所用的螺丝为铜螺丝或不锈钢螺丝，钉口应做好防渗处理。

☑ 7.9 防火门、窗：

☑ 7.9.1 防火门、窗必须使用具有防火功能的五金配件。

☑ 7.9.2 除管井检修门和住宅的户门外，防火门应设闭门器，双扇防火门应设闭门器和顺序器。

☑ 7.9.3 常开的防火门、防火窗的可开启的窗扇应设自动关闭装置，并应具有信号反馈的功能。

☑ 7.9.4 常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

☑ 7.10 防火卷帘：

☑ 7.10.1 本工程所采用的防火卷帘，耐火极限应≥3.00h，且应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》
GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。

☑ 7.10.2 防火卷帘应具有防烟性能、信号反馈的功能以及火灾时靠自重自动关闭功能。

☑ 7.10.3 防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

☑ 7.10.4 防火卷帘上部如不到顶，上部空间应用与墙体耐火极限相同的防火材料封闭，构造做法由专业厂家进行设计并经确认。

☑ 7.11 除另有说明者外，通风防水百叶窗的通风率≥50%，内侧应加装不锈钢防虫网(网孔≤10x10mm)。

☑ 7.12 配、变电室门内侧应设置挡鼠板，做法见国标图集《变配电所建筑构造》07J912-1。

☑ 7.13 除另有说明者外，管道井检修门均设门槛，高200，宽同墙厚，用C20细石混凝土浇筑。

☑ 7.14 除另有说明者外，内门均做盖缝条或贴脸（门一侧内墙为釉面砖装修时不做），门洞哑口做筒子板。

☑ 7.15 所有外门窗框与墙体接缝处均填聚氨酯发泡剂，并与墙体外保温层闭合。

☑ 7.16 门窗的防雷设计执行《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定，详见电气施工图。

8 幕墙、采光顶、金属屋面工程

☐ 8.1 玻璃幕墙的设计、制作和安装应执行《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102，其中玻璃部分应执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113、《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）；金属与石材幕墙的设计、制作和安装应执行《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133；采光顶与金属屋面的设计、制作和安装应执行《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255。

☐ 8.2 建施图中的幕墙立面图仅表示幕墙面层材料、颜色、分格和开启方式要求。

☐ 8.3 幕墙工程应满足防火、防雷、节能和绿色建筑的相关要求。

☐ 8.4 幕墙工程应配合土建、机电、擦窗设备、景观照明工程的各项要求。

☐ 8.5 建筑幕墙（包括混凝土屋面采光顶、玻璃雨棚、外遮阳）、金属屋面（包括采光顶、天沟）由承包商二次设计并保证设计接口正确，如荷载、预埋件及其它双方接口条件，幕墙及金属屋面图纸应经建筑设计单位确认后方可施工。

☐ 8.6 建筑幕墙各项性能及分级由幕墙承包商计算确定，其中气密性能分级应≥3级、水密性能分级应≥3级，空气隔声性能分级应≥2级，耐撞击性能分级应≥2级。

☐ 8.7 本工程石材幕墙面板为30mm花岗石板材，花岗石板材的弯曲强度应≥8.0MPa，单块石材板面面积≤1.5平方米，石材吸水率≤0.8%。

奥华建筑设计（广东）有限公司
AWHA architectural design (Guangdong) Co. ,Ltd.
建筑工程甲级:A144011793
城乡规划乙级：粤自资规乙字23440093

院出图章：
CNADRI PROJECT SEAL

注册执业章：
REGISTERED SEAL

备注：
NOTE

本图纸未经本公司同意不得使用、抄袭及复制，未加盖院出图章视无效。所有尺寸需以图中标注为准，不能以量度图中尺寸作准。如发现任何矛盾处，请立即通知设计院。

建设单位 CLIENT	广州涉外经济职业技术学院	
项目 PROJECT	广州涉外经济职业技术学院 佛冈校区图书馆A-10	
图名 DRAWING TITLE	建筑设计统一说明	
设计编号 PROJECT NO	24S0011-3	
审定 APPROVAL	庄永烈	
项目负责 PROJECT CHIEF	甘建伟	甘建伟
审核 EXAMINE	潘泽兵	
专业负责 CHIEF	甘建伟	甘建伟
校对 CHECK	罗广荣	
设计 DESIGN	吴桂炫	吴桂炫
制图 DRAWN BY	吴桂炫	
专业 DISCIPLINE	建筑	
阶段 STATUS	单体报建	
图号 DRAWING No.	JS-SM	
比例 SCALE	按图	
日期 DATE	2024-05	